

- A

DACH

 - blachodachówka
 - łaty 6x4cm
 - kontrłaty 5x2,5cm wzdłuż krokwi
 - papa pokryciowa
 - deskowanie pełne
 - folia wiatroizolacyjna
 - o paroprzepuszczalności do 800g/m²/dobę
 - krokwie 8x16cm
- B

STROP NAD PRZYZIEMIEM

 - wylewka betonowa 5cm zbroj.
 - styropian EPS 100–038 gr.15cm
 - folia izolacyjna
 - plyta stropowa gr.14cm
 - lynk cem.-wap.
- C

PODŁOGA NA GRUNCIE

 - terakota
 - wylewka betonowa gr.5cm zbroj.
 - styropian EPS 100–038 gr.10cm
 - folia izolacyjna
 - chudy beton gr.20cm
 - ubity piasek gr.10cm
 - grunt rodzimy

KONSTRUKCJA PODCIĄGU
ŻELBETOWEGO "P1"

podciąg P1 o wym. 25x30cm
STAL B500B (AIII-34GS)

2#14

40

30

5#14

zbrojenie górq - 2#14
zbrojenie dołem - 5#14
stżemiona ø6 co 15cm

SZCZEGÓŁ "A"

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1

1 – pustak ceramiczny "Termoton P+W 25" o wym. 325x250x235mm

2

2 – ocieplenie styropian EPS 70–040 gr.15cm

KONSTRUKCJA KOMINA
TRZON KOMINOWY "A"

Komin murowany z cegły

97

59

– kanał wentylacyjny 12x25cm

– kanał dymowy 18x18cm

system typu "Marywil"

The drawing is a detailed cross-section of a building, showing the roof, floor, and foundation. Key features include:

- Roof:** Pitched at 38°=78%. Layers include wooden battens (łaty), rafters (kontrłaty), waterproofing (papa), and insulation (deszkowanie). The ridge is reinforced with 4xØ12 bars.
- Floor:** Consists of a concrete slab (wylewka betonowa) on top of EPS insulation (styropian EPS 100-038). The slab is reinforced with 4xØ12 bars. Below the insulation is a brick base (plyta stropowa).
- Foundation:** The foundation is made of concrete (chudy beton) and is reinforced with 4xØ12 bars. It sits on a layer of sand (ubity piasek).
- Interior:** The drawing shows a room with a window and a door. The walls are made of brick (murułata).
- Dimensions:** The overall width of the building is 897 cm. The roof pitch is 38°=78%. The floor slab is 25 cm thick. The foundation is 30 cm high.
- Material Specifications:** The drawing specifies the use of B20 concrete, AIII-34GS reinforcement bars, and EPS 100-038 insulation.

UWAGI:

- Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zestyłach tech. oraz według technicznq dla poszczególnych systemów. np. MAX, SIPOREX, POROTHERM, itp. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
- Przed zamówieniem stolarki wytniany otworów należy sprawdzić na budowie.
- Trzon kominowy zaleca się wykonać wg szczegółów konstrukcyjnych, murowany z cegły. Wykończenie kominia ponad dachem zgodnie z opisem technicznym.
- Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami.

PRZESZKÓŁ PIONOWY "A-A"	
NAZWA OBIEKTU:	DOM LUDOWY
ADRES BUDOWY:	ZARZĘCIN, gm. MNISZKÓW, Nr. EW. DZ.-5/4-
INWESTOR:	GRMA MNISZKÓW

Projektant:

inż. **ANDRZEJ PAWLAK, ABP - OPOCZNO**

upr.budowlr: UAN.V.8388/167/89 w spec. archit.-konstr.

Asystent projektanta:

KRZYSZTOF MAKOWSKI

Sprawdzający:
dr inż. **Jan Jakubowski**

upr.budowlr: Nr.GP.IV.7342/177/93. w spec. archit. i konstr.-bud.

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE
ul. Limonowskiego 1 tel./fax 044 754 45 55
26-300 Opoczno telkom. 0 603 244 100
e-mail: abpawlik@ppp

SKALA: 1:100

DATA: sierpień 2011r.

Nr. RYS.

9.-